

## POPIS STAVBY - RD MAŘATICE – STARÁ CIHELNA

### ZEMNÍ PRÁCE

- SEJMUTÍ ORNICE S UMÍSTĚNÍM NA POZEMKU
- VÝKOP RÝH PRO ZÁKLADOVÉ PASY
- ZHUTNĚNÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

### ZÁKLADY

- BETONOVÉ OCELÍ VYZTUŽENÉ ZÁKLADOVÉ PASY, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
- OCELÍ VYZTUŽENÁ, SÍŤ 100x100x8, PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 MM

### IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

- IZOLACE –NATAVENÝ TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT 40 AL S PROTIRADONOVOU VLOŽKOU

### ZDIVO

- OBVODOVÉ STĚNY TL. 375 (250) MM XELLA YTONG KLADENÉ NA TMEL

### PŘÍČKY

- ZDIVO V TL. 100, 150 MM XELLA YTONG KLADENÉ NA TMEL

### SCHODIŠTĚ

- ŽELEZOBETONOVÉ S NABETONOVANÝMI STUPNI

### STROPY

- POROBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE XELLA YTONG – BÍLÝ STROP

### STŘECHA

- SYSTÉM YTONG BÍLÝ STROP, POLYSTYREN EPS70 70MM + EPS100 60MM , SPÁDOVÝ BETON 1%, SVAŘOVANÁ FOLIE 1,5MM

### KLEMPÍŘSKÉ PRVKY STŘECHY

- AL SYSTÉMOVÝ PLECH OPATŘENÝ POVRCHOVOU ÚPRAVOU EMAILEM

## OKENNÍ VÝPLNĚ, VENKOVNÍ A VNITŘNÍ DVEŘE

- OKNA JSOU PLASTOVÁ ŠETIKOMOROVÁ V ŠEDÉ BARVĚ RAL 7040 S KOEFICIENTEM TEPELNÉHO PROSTUPU SKEL. VÝPLNÍ  $k=1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$  VČETNĚ VNITŘNÍCH (VNITŘNÍ PARAPETY PLAST, BÍLÝ) A VENKOVNÍCH PARAPETŮ (VENKOVNÍ PARAPETY TAŽENÝ HLINÍK), PROFIL GEALAN S800IQ – V CENĚ DODÁVKY NENÍ ZAHRNUTÝ SYSTÉM PAROZÁBRANY
- VCHODOVÉ DVEŘE JSOU PLASTOVÉ ŠEDÉ, SKEL. VÝPLŇ (PŘEPÁŽKA 1/3)

## GARÁŽOVÁ VRATA

- VÝSUVNÁ SEKČNÍ GARÁŽOVÝ VRATA VYBAVENA SERVOPOHONEM A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TL. 40MM, KOVÁNÍ Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, BARVA ŠEDÁ RAL 7040
- IZOLAČNÍ VÝPLŇ - PUR PĚNA

## VNITŘNÍ POVRCHY STĚN

- VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- BĚŽNÝ MALÍŘSKÝ BÍLÝ NÁTĚR

## VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 50 MM SE SILIKÁTOVOU OMÍTKOU V BÍLÉM ODSTÍNU
- CIHELNÉ PÁSKY IZOFLEX

## PODLAHY

- POVRCH PODLAHY V 1.NP: 100MM POLYSTYREN EPS 100, ANHYDRITOVÝ POTĚR 40MM, PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
- POVRCH PODLAHY V GARÁŽI: BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ 150x150x6MM, SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 4MM, OCHRANNÝ NÁTĚR
- POVRCH PODLAHY V 2.NP – PODLAHOVÁ MINERÁLNÍ VLNA 30MM, ANHYDRITOVÝ POTĚR, PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
- 2.NP – KOUPELNA – DLAŽBA + OBKLAD (VÝŠKA OBKLADU 2M)
- 1.NP – KOMORA, ZÁDVEŘÍ – DLAŽBA
- 1.NP – WC+KOTELNA – DLAŽBA, WC - OBKLAD (VÝŠKA OBKLADU 1,6M)

## BALKON

- MULTIPOR 120MM, SPÁDOVÝ BETON 1%, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, DLAŽBA
- ZÁBRADLÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ

## VNITŘNÍ INSTALACE

- VODOINSTALACE - ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ ROZVODY VČ. ZÁKLADNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PRVKŮ
- KANALIZACE - LEŽATÉ ROZVODY, ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ ROZVODY
- ELEKTROINSTALACE - ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ ROZVODY (ZÁKLADNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY)
- PLYNOINSTALACE – KOTEL BUDERUS U052-24 + 120 L. TUV, RADIÁTOROVÉ OTOPNÉ TĚLESA

## INŽENÝRSKÉ SÍŤE

- VODOVOD - PŘÍPOJKA UKONČENÁ V DOMĚ VODOMĚREM
- KANALIZACE - PŘÍPOJKA ZAVEDENÁ DO DOMU, DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ELEKTROINSTALACE - PŘÍPOJKA UKONČENÁ V DOMĚ
- PLYNOVOD – PŘÍPOJKA UKONČENÁ V DOMĚ

## **TERÉNNÍ ÚPRAVY**

- PROSTOR PŘED DOMEM – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE KE GARÁŽI A VSTUPNÍM DVEŘÍM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA + SROVNÁNÍ TERÉNU
- OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM OBVODOVÝCH ZDÍ
- PROSTOR ZA DOMEM – VÝŠKOVÉ SROVNÁNÍ TERÉNU

## **PŘÍPLATEK**

- INSTALACE ELEKTROMĚRU – 12.500 Kč (NEVZTAHUJE SE DPH)

## **SOUČÁSTÍ STANDARDNÍHO VYBAVENÍ DOMU NENÍ:**

- KOMÍN
- OPLOCENÍ POZEMKU
- ZAHRADNÍ ÚPRAVY PROSTORU PŘED A ZA DOMEM

**ELEKTROINSTALACE** V DOMĚ Zahrnuje SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OBVODY, OBVOD PRO PRAČKU, OBVOD PRO MYČKU, PŘÍPOJKA PRO ODSAVAČ PAR, VENTILÁTORY V KOUPELNÁCH A WC

PRO **SLABOPROUDÉ OBVODY** (TV, SAT, INTERNET) JE PŘIPRAVENÉ ZATRUBKOVÁNÍ DO OBÝVACÍHO POKOJE.

**KUCHYŇSKÁ LINKA, KUCHYŇSKÁ BATERIE A OBKLAD** ZA KUCHYŇSKOU LINKOU NEJSOU SOUČÁSTÍ STANDARDNÍHO VYBAVENÍ DOMU.